Versione del regolamento **2-0** Valevole dal **01.10.2019**	Classificazione di riservatezza **Interno** Titolare **I-AT-SAZ** Processi interessati **Vedere capitolo 1.4** Lingue disponibili **DE, FR, IT**

Divisioni interessate	**Infrastruttura**
Destinatari specifici / Distribuzione	**I-IH, I-PJ, I-B, I-AT-FW, I-UEW, I-AT-GPS, I-ESP B7.5, B13, B14.3, B14.4, B14.10A, B17**
Sostituisce	**I-50084 V1-0**
Attribuzione	**Vedere capitolo 1.3.**

Gestione dell'attrezzaggio di binario del controllo della marcia dei treni LSS durante i lavori di costruzione e manutenzione di impianti ferroviari

Indice

Elenco delle modifiche **2**

1. Aspetti generali **3**
1.1. Situazione iniziale, obiettivi 3
1.2. Ambito di validità del regolamento 3
1.3. Documenti preposti e connessi 3
1.4. Processi interessati 4
1.5. Termini e abbreviazioni 4
1.5.1. Termini 4
1.5.2. Abbreviazioni 5

2. Sistemi di controllo della marcia dei treni e relativi componenti **5**

3. Progetti e lavori con ripercussioni sul sistema di controllo della marcia dei treni **6**
3.1. Progetti con modifiche alla configurazione del sistema di controllo della marcia dei treni 6
3.1.1. Installazione 6
3.1.2. Messa in servizio 6
3.2. Lavori con ripercussioni indirette sul controllo della marcia dei treni 6
3.2.1. Smontaggio temporaneo 6
3.2.2. Rimessa in servizio 6

4. Messa fuori servizio e smontaggio dell'attrezzaggio di binario del controllo della marcia dei treni **7**
4.1. In generale 7
4.2. Euroloop 7
4.2.1. Dislocamento provvisorio 7
4.2.2. Messa fuori servizio e smontaggio con misure d'esercizio 7
4.2.3. Messa fuori servizio e smontaggio senza necessità di misure d'esercizio 8
4.3. Dispositivi di binario per il controllo di marcia dei treni puntiforme 9
4.3.1. Posizionamento provvisorio 9
4.3.2. Messa fuori servizio o smontaggio 9

 © FFS