Regelwerkversion	**3-0**	Vertraulichkeitsklassifikation	**Intern**
gültig ab	**01.10.2019**	Eigner	**I-AT-SAZ**
		Betroffene Prozesse	**siehe Kapitel 1.4.**
		verfügbare Sprachen	**DE, FR, IT**

Betroffene Divisionen	**Infrastruktur**
Spezifische Empfänger / Verteiler	**I-IH, I-PJ, I-B, I-AT-FW, I-UEW, I-AT-GPS, I-ESP B7.5, B13, B14.3, B14.4, B14.10A, B17**
Ersatz für	**I-50090 V2-0**
Zuordnung	**siehe Kapitel 1.3.**

Prüfungen und Kontrollen der Streckenausrüstungen Zugbeeinflussung LSS

Inhalt

Änderungsverzeichnis **3**

1. Allgemeines **4**
1.1. Ausgangslage, Ziele 4
1.2. Geltungsbereich 4
1.3. Übergeordnete und zugehörige Dokumente 4
1.4. Betroffene Prozesse 5
1.5. Begriffe und Abkürzungen 5
1.5.1. Begriffe 5
1.5.2. Abkürzungen 6

2. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten **8**
2.1. Geschäftsbereich «Verfügbarkeit und Unterhalt» 8
2.2. Fachlead SA für I-IH 8
2.3. Kompetenzzentrum ETCS 8
2.4. Anlagemanagement Zugbeeinflussung 8
2.5. Alarmierungsstelle Betrieb (OMC) 8

3. Erstinbetriebnahmen **8**
3.1.1. Ausführung 8
3.1.2. Prüfkriterien für IBN (Freigabe für Betrieb) 8
3.1.3. Abnahme 9
3.1.4. Übergabe 9

4. Wiederinbetriebnahmen **9**
4.1. WIBN ohne physische Trennung Balise-QC-LEU 9
4.1.1. Ausführung 9
4.1.2. Prüfkriterien für WIBN 9
4.1.3. Abnahme 9
4.1.4. Übergabe 9
4.2. WIBN nach HW-Ersatz 10
4.2.1. Ausführung 10
4.2.2. Prüfkriterien für WIBN 10
4.2.3. Abnahme 10
4.2.4. Übergabe 10

 © SBB

4.3. WIBN nach SW-Änderung 10
4.3.1. Ausführung 10
4.3.2. Prüfkriterien für IBN 10
4.3.3. Abnahme 10
4.3.4. Übergabe 10
4.4. WIBN nach HW Änderung mit/ohne SW-Änderung 10
4.4.1. Ausführung 10
4.4.2. Prüfkriterien für IBN 10
4.4.3. Abnahme 10
4.4.4. Übergabe 10

5. Präventive Instandhaltung 11
5.1. Streckeninspektion 11
5.2. Unterhaltsrichtlinien (URL) für Präventive Instandhaltung 11
5.2.1. URL für die einzelnen Komponenten 11
5.2.2. Fristen und Toleranzen 11
5.2.3. Arbeitsvorbereitung 12
5.3. Massnahmen bei Lagerhaltung 12

6. Anforderungen an das Personal 12

7. Dokumentation 12

Anhang A: Massnahmen bei Lagerhaltung von MiniLEU 13

Anhang B: Balisen für Langsamfahrstellen (LFS-Balisen) 14

Anhang C: SIGNUM Gleismagnet 15

Anhang D: ZUB Gleiskoppelspulen 21

Anhang E: Balisen 22

Anhang F: LEU (Typ Siemens) mit Balisen 23

Anhang G: MSTT (Typ SIMIS C) mit Balisen 25

Anhang H: MSTT (Typ SIMIS W) mit Balisen 27

Anhang I: LEU (Typ Thales) mit Balisen 29

Anhang J: SEC (Typ Thales) mit Balisen 31

Anhang K: Euro Loop Modem (ELM) und Euro Loop 33

Anhang L: PZB - DB 34

Anhang M: PZB - ÖBB 36

Anhang N: KVB – SNCF Infrastruktur 39

Anhang O: Crocodile – SNCF Infrastruktur 40

Anhang P: Détonateur – SNCF Infrastruktur 41

 © SBB